

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PLANILHAS UNIFICADAS DE SERVIÇOS DO 66º BI Mtz/ C FRON JAURU	SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso	25,8%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	ABC
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
0.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	5	28.16	26.09	9.33	35.42	130.45	46.65	177.10	0.02 %	C
1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
1.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.91	122.20	107.09	46.63	153.72	97.45	42.43	139.89	0.01 %	C
1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2.52	110.27	53.99	84.72	138.71	136.05	213.49	349.55	0.03 %	A
3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
3.1	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	105.59	4.64	128.19	132.83	27.84	769.14	796.98	0.07 %	A
3.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	23.99	8.65	21.52	30.17	86.50	215.20	301.70	0.03 %	A
3.4	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1	908.87	464.74	678.61	1,143.35	464.74	678.61	1,143.35	0.11 %	C
3.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	12.58	97.62	84.36	38.44	122.80	1,061.25	483.58	1,544.82	0.14 %	C
3.6	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	276.57	139.04	208.88	347.92	278.08	417.76	695.84	0.06 %	C
3.7	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48	34.58	23.75	19.75	43.50	1,140.00	948.00	2,088.00	0.19 %	A
3.8	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	25.66	19.92	12.36	32.28	239.04	148.32	387.36	0.04 %	A
3.9	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	102	42.41	23.30	30.05	53.35	2,376.60	3,065.10	5,441.70	0.50 %	A
3.10	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24	37.92	19.99	27.71	47.70	479.76	665.04	1,144.80	0.11 %	A
3.11	103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	10	249.29	13.81	299.79	313.60	138.10	2,997.90	3,136.00	0.29 %	C
3.12	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48	24.08	15.35	14.94	30.29	736.80	717.12	1,453.92	0.13 %	A
3.13	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42	30.46	16.68	21.63	38.31	700.56	908.46	1,609.02	0.15 %	A
3.14	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	120.43	25.05	126.45	151.50	150.30	758.70	909.00	0.08 %	A

4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
4.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	134.20	46.74	122.08	168.82	46.74	122.08	168.82	0.02 %	B
4.4	ADAP EMOP 18.035.0005	Próprio	VENTILADOR DE TETO, COM 3 PAS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	299.15	60.08	316.25	376.33	240.32	1,265.00	1,505.32	0.14 %	C
4.5	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	85.74	50.98	56.88	107.86	101.96	113.76	215.72	0.02 %	A
4.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	20.83	4.05	22.15	26.20	81.00	443.00	524.00	0.05 %	A
4.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	59.88	4.99	70.33	75.32	4.99	70.33	75.32	0.01 %	C
4.9	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	76.00	18.87	76.73	95.60	56.61	230.19	286.80	0.03 %	C
4.10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	10.70	7.14	6.32	13.46	142.80	126.40	269.20	0.02 %	A
4.11	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	11	30.78	13.87	24.85	38.72	152.57	273.35	425.92	0.04 %	C
4.12	104406	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	20	82.20	15.43	87.97	103.40	308.60	1,759.40	2,068.00	0.19 %	C
4.13	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25	48.53	3.71	57.34	61.05	92.75	1,433.50	1,526.25	0.14 %	C
4.14	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75	97.83	5.37	117.70	123.07	402.75	8,827.50	9,230.25	0.85 %	C
4.15	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	433.43	65.35	479.90	545.25	130.70	959.80	1,090.50	0.10 %	C
5			PAREDES/PAINÉIS											
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9.13	107.78	64.15	71.43	135.58	585.69	652.16	1,237.85	0.11 %	C
5.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	18.26	7.93	5.31	4.66	9.97	96.96	85.09	182.05	0.02 %	B
5.3	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	18.26	43.40	21.00	33.59	54.59	383.46	613.35	996.81	0.09 %	C
6			COBERTURA											
6.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1977.66	187.73	2.92	233.24	236.16	5,774.78	461,270.24	467,045.02	43.10 %	C
6.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2	1,918.83	488.85	1,925.03	2,413.88	977.70	3,850.06	4,827.76	0.45 %	B
6.3	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2	1,133.03	280.03	1,145.32	1,425.35	560.06	2,290.64	2,850.70	0.26 %	A

7			ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS											
7.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9.4	172.07	29.32	187.14	216.46	275.61	1,759.12	2,034.72	0.19 %	C
7.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11.85	918.29	13.97	1,141.23	1,155.20	165.54	13,523.58	13,689.12	1.26 %	A
8			REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS											
8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	63.63	69.49	15.51	71.90	87.41	986.90	4,575.00	5,561.90	0.51 %	C
9			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS											
9.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2.52	1,002.43	261.18	999.87	1,261.05	658.17	2,519.67	3,177.85	0.29 %	C
9.2	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	54.12	85.12	25.90	81.18	107.08	1,401.71	4,393.46	5,795.17	0.53 %	A
9.3	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	553.3	162.98	18.81	186.21	205.02	10,407.57	103,029.99	113,437.57	10.47 %	C
1			COBERTURA											
1.1	97647 1	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1710	3.84	3.32	1.51	4.83	5,677.20	2,582.10	8,259.30	0.01	C
1.2	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3	204.86	178.11	79.60	257.71	534.33	238.80	773.13	0.00	C
1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	390	8.29	7.19	3.23	10.42	2,804.10	1,259.70	4,063.80	0.00	C
1.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	390	81.35	28.35	73.98	102.33	11,056.50	28,852.20	39,908.70	0.04	A
1.5	92554	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	3	3,083.86	1,322.17	2,557.32	3,879.49	3,966.51	7,671.96	11,638.47	0.01	A
1.6	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	270	21.69	11.97	15.31	27.28	3,231.90	4,133.70	7,365.60	0.01	C
1.7	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	127.02	152.60	7.19	159.79	4,578.00	215.70	4,793.70	0.00	A
1.8	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	68.00	76.80	8.74	85.54	9,216.00	1,048.80	10,264.80	0.01	A
1.9	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	34.96	36.11	7.86	43.97	4,333.20	943.20	5,276.40	0.00	B
1			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											
1.4	97647 2	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	243.47	4.04	3.58	1.50	5.08	871.62	365.21	1,236.83	0.11 %	C
2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
2.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	90	13.11	8.29	8.20	16.49	746.10	738.00	1,484.10	0.14 %	A
2.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	19.61	9.91	14.75	24.66	297.30	442.50	739.80	0.07 %	A
2.7	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	141.42	19.63	158.27	177.90	78.52	633.08	711.60	0.07 %	C
2.9	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	96	9.18	8.57	2.97	11.54	822.72	285.12	1,107.84	0.10 %	A
2.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	14	46.08	14.15	43.81	57.96	198.10	613.34	811.44	0.07 %	C
2.16	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8	397.06	6.72	492.78	499.50	53.76	3,942.24	3,996.00	0.37 %	C
6			PINTURA											
6.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1200	11.65	5.78	8.87	14.65	6,936.00	10,644.00	17,580.00	1.62 %	A
6.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1200	3.83	2.34	2.47	4.81	2,808.00	2,964.00	5,772.00	0.53 %	A

6.3		88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	170	19.50	12.82	11.71	24.53	2,179.40	1,990.70	4,170.10	0.38 %	A
7				AR CONDICIONADO											
7.2		103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	3,151.72	126.64	3,838.22	3,964.86	126.64	3,838.22	3,964.86	0.37 %	C
8				COBERTURA E FORRO											
8.3		94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33	89.12	16.38	95.73	112.11	540.54	3,159.09	3,699.63	0.34 %	C
9				REVESTIMENTO											
9.2		87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	55	95.27	33.07	86.77	119.84	1,818.85	4,772.35	6,591.20	0.61 %	A
10				FOSSA											
10.1		102618	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4	4,387.53	155.27	5,364.24	5,519.51	621.08	21,456.96	22,078.04	2.04 %	C
1				MARcenARIA											
1		96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	40	67.05	18.00	66.34	84.34	720.00	2,653.60	3,373.60	0.00	C
2		100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	UN	1	959.00	220.22	986.20	1,206.42	220.22	986.20	1,206.42	0.00	B
3		88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	152	14.05	5.78	11.89	17.67	878.56	1,807.28	2,685.84	0.00	A
4		91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	290	5.32	1.54	5.15	6.69	446.60	1,493.50	1,940.10	0.00	A
5		97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	39.82	21.29	28.80	50.09	127.74	172.80	300.54	0.00	C
6		ADAP EMOP 18.035.0005 A 2	Próprio	VENTILADOR DE TETO, COM 3 PAS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	278.09	60.08	289.75	349.83	240.32	1,159.00	1,399.32	0.00	C
7		9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40	4.29	2.98	2.41	5.39	119.20	96.40	215.60	0.00	C
8		91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24	15.86	9.44	10.51	19.95	226.56	252.24	478.80	0.00	A
1				TORRE DO RESERVATÓRIO											
1		101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	12	167.28	73.24	137.19	210.43	878.88	1,646.28	2,525.16	0.00	B
2		92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	764.78	11.44	1.51	12.88	14.39	1,154.82	9,850.37	11,005.18	0.01	C
3		92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	32	163.67	33.49	172.40	205.89	1,071.68	5,516.80	6,588.48	0.01	A
3.1		92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	28.8	174.79	26.69	193.19	219.88	768.67	5,563.87	6,332.54	0.01	A
4		103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7.65	332.91	297.44	121.36	418.80	2,275.42	928.40	3,203.82	0.00	C
5		94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7.65	680.51	81.27	774.81	856.08	621.72	5,927.30	6,549.01	0.01	C
6		101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	16	209.83	38.72	225.24	263.96	619.52	3,603.84	4,223.36	0.00	C
7				BOMBA DE RECALQUE											
7.1		91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	675	30.05	6.08	31.72	37.80	4,104.00	21,411.00	25,515.00	0.02	A
7.2		102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	2	7,175.47	256.21	8,770.53	9,026.74	512.42	17,541.06	18,053.48	0.02	C
1				SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											

1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	271.57	26.09	23.04	9.78	32.82	6,256.97	2,655.95	8,912.93	0.82 %	C
1.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	37	14.53	12.98	5.29	18.27	480.26	195.73	675.99	0.06 %	C
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13.3	10.89	9.65	4.04	13.69	128.35	53.73	182.08	0.02 %	C
1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.84	28.15	24.93	10.48	35.41	70.80	29.76	100.56	0.01 %	C
2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
2.1	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	30.43	14.03	24.25	38.28	420.90	727.50	1,148.40	0.11 %	C
2.8	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	97.36	13.60	108.87	122.47	122.40	979.83	1,102.23	0.10 %	C
2.10	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17	289.37	34.36	329.66	364.02	584.12	5,604.22	6,188.34	0.57 %	A
2.11	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	529.34	37.78	628.12	665.90	377.80	6,281.20	6,659.00	0.61 %	B
2.12	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	91.32	22.18	92.70	114.88	155.26	648.90	804.16	0.07 %	C
2.14	7608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	14	13.67	0.00	17.20	17.20	0.00	240.76	240.76	0.02 %	C
2.15	104330	SINAPI	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	143.67	21.82	158.91	180.73	283.66	2,065.83	2,349.49	0.22 %	C
2.17	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	11	634.27	40.28	757.63	797.91	443.08	8,333.93	8,777.01	0.81 %	B
2.18	102146	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025	m²	4.25	765.17	14.01	948.57	962.58	59.54	4,031.42	4,090.97	0.38 %	C
3			PORTAS E JANELAS											
3.2	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2.84	531.96	44.21	624.99	669.20	125.56	1,774.97	1,900.53	0.18 %	C
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
4.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125	51.32	29.32	35.24	64.56	3,665.00	4,405.00	8,070.00	0.74 %	A
4.2	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	29	92.67	38.95	77.62	116.57	1,129.55	2,250.98	3,380.53	0.31 %	A
4.3	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24	76.38	7.06	89.02	96.08	169.44	2,136.48	2,305.92	0.21 %	A
4.4	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	634.90	92.01	706.69	798.70	276.03	2,120.07	2,396.10	0.22 %	B
4.5	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	451.71	80.37	487.88	568.25	80.37	487.88	568.25	0.05 %	B
4.6	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	113.31	28.31	114.23	142.54	56.62	228.46	285.08	0.03 %	A
4.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	52	13.31	2.48	14.26	16.74	128.96	741.52	870.48	0.08 %	C
4.9	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	93.88	52.53	65.57	118.10	367.71	458.99	826.70	0.08 %	A
4.10	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	100.90	57.14	69.79	126.93	628.54	767.69	1,396.23	0.13 %	A
4.11	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	55.28	32.79	36.75	69.54	655.80	735.00	1,390.80	0.13 %	A
4.12	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40	183.49	41.58	189.25	230.83	1,663.20	7,570.00	9,233.20	0.85 %	A

4.13	ADAP EMOP 18.035.0005- A 3	Próprio	VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE IN TERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24	354.20	60.08	385.50	445.58	1,441.92	9,252.00	10,693.92	0.99 %	C
4.14	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40	27.31	18.03	16.32	34.35	721.20	652.80	1,374.00	0.13 %	C
7			ARMÁRIOS DE ALVENARIA											
7.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	77.05	109.18	65.40	71.94	137.34	5,039.07	5,542.98	10,582.05	0.98 %	C
7.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E ≈ 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	154.1	44.46	24.47	31.46	55.93	3,770.83	4,847.99	8,618.81	0.80 %	A
7.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	154.1	5.82	3.33	3.99	7.32	513.15	614.86	1,128.01	0.10 %	A
8			AR CONDICIONADO											
8.1	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	6,993.02	142.94	8,654.27	8,797.21	285.88	17,308.54	17,594.42	1.62 %	C
8.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	5,114.64	136.93	6,297.28	6,434.21	273.86	12,594.56	12,868.42	1.19 %	C
9			REVESTIMENTO											
9.1	104607	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	257.26	78.92	12.78	86.50	99.28	3,287.78	22,252.99	25,540.77	2.36 %	A

Totais -> 144,425.78 939,255.59 1,083,681.37

Total sem BDI	861,474.93
Total do BDI	32,253.26
Total Geral	1,083,681.37

Obra
PLANILHAS UNIFICADAS DE SERVIÇOS DO 66º BI Mtz/ C FRON JAURU

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
25,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
6.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	1977.66	187.73	2.92	233.24	236.16	5,774.78	461,270.24	467,045.02	43.10 %	A
9.3	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO.	m²	553.3	162.98	18.81	186.21	205.02	10,407.57	103,029.99	113,437.57	10.47 %	A
1.4	92539	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	390	81.35	28.35	73.98	102.33	11,056.50	28,852.20	39,908.70	0.04	A
9.1	104607	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	257.26	78.92	12.78	86.50	99.28	3,287.78	22,252.99	25,540.77	2.36 %	A
7.1	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	675	30.05	6.08	31.72	37.80	4,104.00	21,411.00	25,515.00	0.02	A
10.1	102618	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4	4,387.53	155.27	5,364.24	5,519.51	621.08	21,456.96	22,078.04	2.04 %	A
7.2	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	2	7,175.47	256.21	8,770.53	9,026.74	512.42	17,541.06	18,053.48	0.02	A
8.1	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	6,993.02	142.94	8,654.27	8,797.21	285.88	17,308.54	17,594.42	1.62 %	A
6.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1200	11.65	5.78	8.87	14.65	6,936.00	10,644.00	17,580.00	1.62 %	A
7.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11.85	918.29	13.97	1,141.23	1,155.20	165.54	13,523.58	13,689.12	1.26 %	A
8.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	5,114.64	136.93	6,297.28	6,434.21	273.86	12,594.56	12,868.42	1.19 %	A
1.5	92554	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025	UN	3	3,083.86	1,322.17	2,557.32	3,879.49	3,966.51	7,671.96	11,638.47	0.01	A
2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	764.78	11.44	1.51	12.88	14.39	1,154.82	9,850.37	11,005.18	0.01	A
4.13	ADAP EMOP 18.035.0005	Próprio	VENTILADOR DE TETO, COM 3 PAS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24	354.20	60.08	385.50	445.58	1,441.92	9,252.00	10,693.92	0.99 %	A
7.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	77.05	109.18	65.40	71.94	137.34	5,039.07	5,542.98	10,582.05	0.98 %	A
1.8	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	68.00	76.80	8.74	85.54	9,216.00	1,048.80	10,264.80	0.01	A
4.12	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40	183.49	41.58	189.25	230.83	1,663.20	7,570.00	9,233.20	0.85 %	A
4.14	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75	97.83	5.37	117.70	123.07	402.75	8,827.50	9,230.25	0.85 %	A
1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	271.57	26.09	23.04	9.78	32.82	6,256.97	2,655.95	8,912.93	0.82 %	A

2.17	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	11	634.27	40.28	757.63	797.91	443.08	8,333.93	8,777.01	0.81 %	A
7.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	154.1	44.46	24.47	31.46	55.93	3,770.83	4,847.99	8,618.81	0.80 %	B
1.1	97647	1 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1710	3.84	3.32	1.51	4.83	5,677.20	2,582.10	8,259.30	0.01	B
4.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125	51.32	29.32	35.24	64.56	3,665.00	4,405.00	8,070.00	0.74 %	B
1.6	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	270	21.69	11.97	15.31	27.28	3,231.90	4,133.70	7,365.60	0.01	B
2.11	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	529.34	37.78	628.12	665.90	377.80	6,281.20	6,659.00	0.61 %	B
9.2	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS	m²	55	95.27	33.07	86.77	119.84	1,818.85	4,772.35	6,591.20	0.61 %	B
3	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	32	163.67	33.49	172.40	205.89	1,071.68	5,516.80	6,588.48	0.01	B
5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7.65	680.51	81.27	774.81	856.08	621.72	5,927.30	6,549.01	0.01	B
3.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	28.8	174.79	26.69	193.19	219.88	768.67	5,563.87	6,332.54	0.01	B
2.10	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17	289.37	34.36	329.66	364.02	584.12	5,604.22	6,188.34	0.57 %	B
9.2	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	54.12	85.12	25.90	81.18	107.08	1,401.71	4,393.46	5,795.17	0.53 %	B
6.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1200	3.83	2.34	2.47	4.81	2,808.00	2,964.00	5,772.00	0.53 %	B
8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	63.63	69.49	15.51	71.90	87.41	986.90	4,575.00	5,561.90	0.51 %	B
3.9	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	102	42.41	23.30	30.05	53.35	2,376.60	3,065.10	5,441.70	0.50 %	B
1.9	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	34.96	36.11	7.86	43.97	4,333.20	943.20	5,276.40	0.00	B
6.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2	1,918.83	488.85	1,925.03	2,413.88	977.70	3,850.06	4,827.76	0.45 %	B
1.7	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	127.02	152.60	7.19	159.79	4,578.00	215.70	4,793.70	0.00	B
6	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	16	209.83	38.72	225.24	263.96	619.52	3,603.84	4,223.36	0.00	B
6.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	170	19.50	12.82	11.71	24.53	2,179.40	1,990.70	4,170.10	0.38 %	B
2.18	102146	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025	m²	4.25	765.17	14.01	948.57	962.58	59.54	4,031.42	4,090.97	0.38 %	B

1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	390	8.29	7.19	3.23	10.42	2,804.10	1,259.70	4,063.80	0.00	B
2.16	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8	397.06	6.72	492.78	499.50	53.76	3,942.24	3,996.00	0.37 %	B
7.2	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	3,151.72	126.64	3,838.22	3,964.86	126.64	3,838.22	3,964.86	0.37 %	B
8.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	33	89.12	16.38	95.73	112.11	540.54	3,159.09	3,699.63	0.34 %	B
4.2	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	29	92.67	38.95	77.62	116.57	1,129.55	2,250.98	3,380.53	0.31 %	B
1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	40	67.05	18.00	66.34	84.34	720.00	2,653.60	3,373.60	0.00	B
4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7.65	332.91	297.44	121.36	418.80	2,275.42	928.40	3,203.82	0.00	B
9.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2.52	1,002.43	261.18	999.87	1,261.05	658.17	2,519.67	3,177.85	0.29 %	B
3.11	103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	10	249.29	13.81	299.79	313.60	138.10	2,997.90	3,136.00	0.29 %	B
6.3	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2	1,133.03	280.03	1,145.32	1,425.35	560.06	2,290.64	2,850.70	0.26 %	B
3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	152	14.05	5.78	11.89	17.67	878.56	1,807.28	2,685.84	0.00	B
1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	12	167.28	73.24	137.19	210.43	878.88	1,646.28	2,525.16	0.00	B
4.4	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	634.90	92.01	706.69	798.70	276.03	2,120.07	2,396.10	0.22 %	C
2.15	104330	SINAPI	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	143.67	21.82	158.91	180.73	283.66	2,065.83	2,349.49	0.22 %	C
4.3	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24	76.38	7.06	89.02	96.08	169.44	2,136.48	2,305.92	0.21 %	C
3.7	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48	34.58	23.75	19.75	43.50	1,140.00	948.00	2,088.00	0.19 %	C
4.12	104406	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	20	82.20	15.43	87.97	103.40	308.60	1,759.40	2,068.00	0.19 %	C
7.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9.4	172.07	29.32	187.14	216.46	275.61	1,759.12	2,034.72	0.19 %	C
4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	290	5.32	1.54	5.15	6.69	446.60	1,493.50	1,940.10	0.00	C
3.2	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2.84	531.96	44.21	624.99	669.20	125.56	1,774.97	1,900.53	0.18 %	C
3.13	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42	30.46	16.68	21.63	38.31	700.56	908.46	1,609.02	0.15 %	C
3.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	12.58	97.62	84.36	38.44	122.80	1,061.25	483.58	1,544.82	0.14 %	C
4.13	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25	48.53	3.71	57.34	61.05	92.75	1,433.50	1,526.25	0.14 %	C
4.4	ADAP EMOP 18.035.0005 A 1	Próprio	VENTILADOR DE TETO, COM 3 PAS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE IN INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	299.15	60.08	316.25	376.33	240.32	1,265.00	1,505.32	0.14 %	C

2.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	90	13.11	8.29	8.20	16.49	746.10	738.00	1,484.10	0.14 %	C
3.12	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48	24.08	15.35	14.94	30.29	736.80	717.12	1,453.92	0.13 %	C
6	ADAP EMOP 18.035.0005 A 2	Próprio	VENTILADOR DE TETO, COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	278.09	60.08	289.75	349.83	240.32	1,159.00	1,399.32	0.00	C
4.10	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	100.90	57.14	69.79	126.93	628.54	767.69	1,396.23	0.13 %	C
4.11	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	55.28	32.79	36.75	69.54	655.80	735.00	1,390.80	0.13 %	C
4.14	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40	27.31	18.03	16.32	34.35	721.20	652.80	1,374.00	0.13 %	C
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9.13	107.78	64.15	71.43	135.58	585.69	652.16	1,237.85	0.11 %	C
1.4	97647 2	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	243.47	4.04	3.58	1.50	5.08	871.62	365.21	1,236.83	0.11 %	C
2	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	UN	1	959.00	220.22	986.20	1,206.42	220.22	986.20	1,206.42	0.00	C
2.1	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	30.43	14.03	24.25	38.28	420.90	727.50	1,148.40	0.11 %	C
3.10	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24	37.92	19.99	27.71	47.70	479.76	665.04	1,144.80	0.11 %	C
3.4	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1	908.87	464.74	678.61	1,143.35	464.74	678.61	1,143.35	0.11 %	C
7.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	154.1	5.82	3.33	3.99	7.32	513.15	614.86	1,128.01	0.10 %	C
2.9	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	96	9.18	8.57	2.97	11.54	822.72	285.12	1,107.84	0.10 %	C
2.8	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	97.36	13.60	108.87	122.47	122.40	979.83	1,102.23	0.10 %	C
4.15	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	433.43	65.35	479.90	545.25	130.70	959.80	1,090.50	0.10 %	C
5.3	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	18.26	43.40	21.00	33.59	54.59	383.46	613.35	996.81	0.09 %	C
3.14	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	120.43	25.05	126.45	151.50	150.30	758.70	909.00	0.08 %	C
4.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	52	13.31	2.48	14.26	16.74	128.96	741.52	870.48	0.08 %	C
4.9	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	93.88	52.53	65.57	118.10	367.71	458.99	826.70	0.08 %	C
2.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	14	46.08	14.15	43.81	57.96	198.10	613.34	811.44	0.07 %	C
2.12	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	91.32	22.18	92.70	114.88	155.26	648.90	804.16	0.07 %	C
3.1	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	105.59	4.64	128.19	132.83	27.84	769.14	796.98	0.07 %	C
1.2	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3	204.86	178.11	79.60	257.71	534.33	238.80	773.13	0.00	C

2.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	19.61	9.91	14.75	24.66	297.30	442.50	739.80	0.07 %	C
2.7	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	141.42	19.63	158.27	177.90	78.52	633.08	711.60	0.07 %	C
3.6	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	276.57	139.04	208.88	347.92	278.08	417.76	695.84	0.06 %	C
1.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	37	14.53	12.98	5.29	18.27	480.26	195.73	675.99	0.06 %	C
4.5	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	451.71	80.37	487.88	568.25	80.37	487.88	568.25	0.05 %	C
4.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	20.83	4.05	22.15	26.20	81.00	443.00	524.00	0.05 %	C
8	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24	15.86	9.44	10.51	19.95	226.56	252.24	478.80	0.00	C
4.11	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	11	30.78	13.87	24.85	38.72	152.57	273.35	425.92	0.04 %	C
3.8	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	25.66	19.92	12.36	32.28	239.04	148.32	387.36	0.04 %	C
1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.52	110.27	53.99	84.72	138.71	136.05	213.49	349.55	0.03 %	C
3.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	23.99	8.65	21.52	30.17	86.50	215.20	301.70	0.03 %	C
5	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	39.82	21.29	28.80	50.09	127.74	172.80	300.54	0.00	C
4.9	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	76.00	18.87	76.73	95.60	56.61	230.19	286.80	0.03 %	C
4.6	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	113.31	28.31	114.23	142.54	56.62	228.46	285.08	0.03 %	C
4.10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	10.70	7.14	6.32	13.46	142.80	126.40	269.20	0.02 %	C
2.14	7608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	14	13.67	0.00	17.20	17.20	0.00	240.76	240.76	0.02 %	C
4.5	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	85.74	50.98	56.88	107.86	101.96	113.76	215.72	0.02 %	C
7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40	4.29	2.98	2.41	5.39	119.20	96.40	215.60	0.00	C
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13.3	10.89	9.65	4.04	13.69	128.35	53.73	182.08	0.02 %	C
5.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	18.26	7.93	5.31	4.66	9.97	96.96	85.09	182.05	0.02 %	C
0.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	5	28.16	26.09	9.33	35.42	130.45	46.65	177.10	0.02 %	C
4.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	134.20	46.74	122.08	168.82	46.74	122.08	168.82	0.02 %	C
1.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.91	122.20	107.09	46.63	153.72	97.45	42.43	139.89	0.01 %	C
1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.84	28.15	24.93	10.48	35.41	70.80	29.76	100.56	0.01 %	C
4.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	59.88	4.99	70.33	75.32	4.99	70.33	75.32	0.01 %	C
0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											

5			PAREDES/PAINÉIS										
6			COBERTURA										
7			ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS										
8			REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS										
9			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS										
1			COBERTURA										
1			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
4			PORTAS E JANELAS										
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
6			PINTURA										
7			AR CONDICIONADO										
8			COBERTURA E FORRO										
9			REVESTIMENTO										
10			FOSSA										
1			MARCENARIA										
1			TORRE DO RESERVATÓRIO										
7			BOMBA DE RECALQUE										
1			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
3			PORTAS E JANELAS										
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
5			ALVENARIA										
6			PINTURA										
7			ARMÁRIOS DE ALVENARIA										
8			AR CONDICIONADO										
9			REVESTIMENTO										

Totais -> 144,425.78 939,255.59 1,083,681.37

Total sem BDI	861,474.93
Total do BDI	32,253.26
Total Geral	1,083,681.37